

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | REFORMA PISO | Pág.: 1 |
| | MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Ref.: promyp1 |
| | DEMOLICIONES | Fec.: |

| Nº Orden | Descripción de las unidades de obra | Uds. | Longitud | Latitud | Altura | Subtotal | Medición | Precio | Importe |
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|

REFORMA PISO

01 DEMOLICIONES

01.01 m2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO

1.1 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

E01DEA020

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------|--|--|------|-------|--|--|--|
| Aseo | 2 | 1,52 | | | 2,60 | 7,90 | | | |
| | 2 | 1,25 | | | 2,60 | 6,50 | | | |
| Cocina | 2 | 3,34 | | | 2,50 | 16,70 | | | |
| | 2 | 2,71 | | | 2,50 | 13,55 | | | |

Total partida 01.01 44,65 10,91 487,13

01.02 m2 DEMOLICIÓN DE APLACADOS A MANO

1.2 Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con pegamento o con escayola, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

E01DEA040

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------|--|--|------|-------|--|--|--|
| C Baño | 2 | 2,51 | | | 2,40 | 12,05 | | | |
| | 2 | 2,44 | | | 2,40 | 11,71 | | | |

Total partida 01.02 23,76 13,82 328,36

01.03 m2 PICADO GUARN.YESO HORZ.A MANO

1.3 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

E01DEC020

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------|--|--|------|------|--|--|--|
| Cocina distribuidor | 1 | 2,58 | | | 2,67 | 6,89 | | | |
| | 1 | 1,25 | | | 2,67 | 3,34 | | | |
| Cocina Hall | 2 | 0,70 | | | 2,67 | 3,74 | | | |

Total partida 01.03 13,97 16,01 223,66

01.04 m2 LEVANTADO GOTELE VERT/HOR

1.4 Levantado, por medios manuales, gotelé en paramentos verticales y horizontales de interior, i/arranque de esquineros, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.

E01DEC120

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|------|--|------|-------|--|--|--|
| Salón | 1 | 4,58 | | | 2,67 | 12,23 | | | |
| | 2 | 3,46 | | | 2,67 | 18,48 | | | |
| | 1 | 4,58 | 3,46 | | | 15,85 | | | |
| Hall | 2 | 2,07 | | | 2,67 | 11,05 | | | |
| | 1 | 2,76 | | | 2,67 | 7,37 | | | |
| | 1 | 2,07 | 2,76 | | | 5,71 | | | |
| Distribuidor | 1 | 1,41 | | | 2,67 | 3,76 | | | |
| | 1 | 0,58 | | | 2,67 | 1,55 | | | |
| | 1 | 1,10 | | | 2,67 | 2,94 | | | |
| | 1 | 3,19 | | | | 3,19 | | | |
| Dorm Ppal | 2 | 3,60 | | | 2,67 | 19,22 | | | |
| | 2 | 3,55 | | | 2,67 | 18,96 | | | |
| | 1 | 11,20 | | | | 11,20 | | | |
| Dorm 1 | 1 | 3,15 | | | 2,67 | 8,41 | | | |
| | 2 | 2,56 | | | 2,67 | 13,67 | | | |
| | 1 | 3,15 | 2,56 | | | 8,06 | | | |
| Dorm 2 | 1 | 4,06 | | | 2,67 | 10,84 | | | |
| | 1 | 3,04 | | | 2,67 | 8,12 | | | |
| | 1 | 4,06 | 2,94 | | | 11,94 | | | |
| Dorm serv | 2 | 2,73 | | | 2,67 | 14,58 | | | |
| | 2 | 2,58 | | | 2,67 | 13,78 | | | |
| | 1 | 2,73 | 2,58 | | | 7,04 | | | |
| | 1 | 1,25 | | | 2,67 | 3,34 | | | |
| | 1 | 1,00 | | | 2,67 | 2,67 | | | |
| | 1 | 1,25 | 1,00 | | | 1,25 | | | |
| aseo | 1 | 1,52 | 1,25 | | | 1,90 | | | |

Total partida 01.04 237,11 7,31 1.733,27

01.05 m2 DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA

1.5 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

E01DET020

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | REFORMA PISO | Pág.: 1 |
| | MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Ref.: promyp1 |
| | DEMOLICIONES | Fec.: |

| Nº Orden | Descripción de las unidades de obra | Uds. | Longitud | Latitud | Altura | Subtotal | Medición | Precio | Importe |
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------|------|--|--|-------|------|-------|--|
| Cocina | 1 | 3,34 | 2,71 | | | 9,05 | | | |
| | 1 | 1,25 | 1,00 | | | 1,25 | | | |
| Total partida 01.05 | | | | | | 10,30 | 6,26 | 64,48 | |

01.06 m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.

1.6 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con E01DEW010 p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------|------|--|------|--------|------|----------|--|
| Aseo | 2 | 1,52 | | | 2,60 | 7,90 | | | |
| | 2 | 1,25 | | | 2,60 | 6,50 | | | |
| Cocina | 2 | 3,34 | | | 2,50 | 16,70 | | | |
| | 2 | 2,71 | | | 2,50 | 13,55 | | | |
| C Baño | 2 | 2,51 | | | 2,40 | 12,05 | | | |
| | 2 | 2,44 | | | 2,40 | 11,71 | | | |
| Salón | 1 | 4,58 | | | 2,67 | 12,23 | | | |
| | 2 | 3,46 | | | 2,67 | 18,48 | | | |
| Hall | 1 | 4,58 | 3,46 | | | 15,85 | | | |
| | 2 | 2,07 | | | 2,67 | 11,05 | | | |
| | 1 | 2,76 | | | 2,67 | 7,37 | | | |
| | 1 | 2,07 | 2,76 | | | 5,71 | | | |
| Distribuidor | 1 | 1,41 | | | 2,67 | 3,76 | | | |
| | 1 | 0,58 | | | 2,67 | 1,55 | | | |
| | 1 | 1,10 | | | 2,67 | 2,94 | | | |
| | 1 | 3,19 | | | | 3,19 | | | |
| Dorm Ppal | 2 | 3,60 | | | 2,67 | 19,22 | | | |
| | 2 | 3,55 | | | 2,67 | 18,96 | | | |
| | 1 | 11,20 | | | | 11,20 | | | |
| Dorm 1 | 1 | 3,15 | | | 2,67 | 8,41 | | | |
| | 2 | 2,56 | | | 2,67 | 13,67 | | | |
| | 1 | 3,15 | 2,56 | | | 8,06 | | | |
| Dorm 2 | 1 | 4,06 | | | 2,67 | 10,84 | | | |
| | 1 | 3,04 | | | 2,67 | 8,12 | | | |
| | 1 | 4,06 | 2,94 | | | 11,94 | | | |
| Dorm serv | 2 | 2,73 | | | 2,67 | 14,58 | | | |
| | 2 | 2,58 | | | 2,67 | 13,78 | | | |
| | 1 | 2,73 | 2,58 | | | 7,04 | | | |
| | 1 | 1,25 | | | 2,67 | 3,34 | | | |
| | 1 | 1,00 | | | 2,67 | 2,67 | | | |
| | 1 | 1,25 | 1,00 | | | 1,25 | | | |
| aseo | 1 | 1,52 | 1,25 | | | 1,90 | | | |
| Total partida 01.06 | | | | | | 305,52 | 7,58 | 2.315,84 | |

01.07 m2 DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE

1.7 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de E01DFB010 escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------|--|--|------|-------|-------|--------|--|
| Cocina | 2 | 2,71 | | | 2,67 | 14,47 | | | |
| aseo | 1 | 1,25 | | | 2,67 | 3,34 | | | |
| C Baño | 1 | 1,64 | | | 2,67 | 4,38 | | | |
| | 1 | 1,42 | | | 2,67 | 3,79 | | | |
| Total partida 01.07 | | | | | | 25,98 | 10,19 | 264,74 | |

01.08 m2 DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.

1.8 Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada E01DFB020 de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------|--|--|------|-------|------|--------|--|
| Salón | 1 | 4,65 | | | 2,67 | 12,42 | | | |
| | 1 | 3,36 | | | 2,67 | 8,97 | | | |
| | 1 | 2,00 | | | 2,67 | 5,34 | | | |
| | 1 | 0,70 | | | 2,67 | 1,87 | | | |
| | 1 | 1,53 | | | 2,67 | 4,09 | | | |
| Total partida 01.08 | | | | | | 32,69 | 8,00 | 261,52 | |

01.09 ud LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA 1 VIV.

1.9 Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de una vivienda normal de 90 m2, por medios E01DIE010 manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|------|--------|--------|--|
| | 1 | | | | | 1,00 | | | |
| Total partida 01.09 | | | | | | 1,00 | 150,33 | 150,33 | |

01.10 ud LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 VIV.

1.10 Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal, por medios manuales, E01DIF010 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | REFORMA PISO | Pág.: 1 |
| | MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Ref.: promyp1 |
| | DEMOLICIONES | Fec.: |

| Nº Orden | Descripción de las unidades de obra | Uds. | Longitud | Latitud | Altura | Subtotal | Medición | Precio | Importe |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | Total partida 01.10 | | | | | | 1,00 | 142,02 | 142,02 |
| 01.11 | ud LEVANTADO AP.SANITARIOS | | | | | | | | |
| 1.11 | Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | | |
| E01DIF020 | | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | 5,00 | | 18,81 | 94,05 |
| | Total partida 01.11 | | | | | | 5,00 | 18,81 | 94,05 |
| 01.12 | ud LEVANTADO BAÑERA/DUCHA | | | | | | | | |
| 1.12 | Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | | |
| E01DIF030 | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | 36,41 | 36,41 |
| | Total partida 01.12 | | | | | | 1,00 | 36,41 | 36,41 |
| 01.13 | m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO | | | | | | | | |
| 1.13 | Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. | | | | | | | | |
| E01DKA030 | | | | | | | | | |
| | ventanas | 1 | 1,92 | | 1,38 | 2,65 | | | |
| | | 1 | 1,93 | | 1,38 | 2,66 | | | |
| | | 1 | 1,22 | | 1,38 | 1,68 | | | |
| | | 1 | 1,20 | | 1,42 | 1,70 | | | |
| | | 1 | 1,22 | | 1,38 | 1,68 | | | |
| | | 1 | 1,20 | | 1,32 | 1,58 | | | |
| | | 1 | 0,47 | | 0,58 | 0,27 | | | |
| | | 1 | 1,22 | | 1,23 | 1,50 | | | |
| | puerta | 1 | 0,80 | | 2,30 | 1,84 | | | |
| | Total partida 01.13 | | | | | | 15,56 | 8,93 | 138,95 |
| 01.14 | m2 LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO | | | | | | | | |
| 1.14 | Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. | | | | | | | | |
| E01DKM010 | | | | | | | | | |
| | | 7 | 0,80 | | 2,10 | 11,76 | | | |
| | | 2 | 0,70 | | 2,10 | 2,94 | | | |
| | armarios | 1 | 2,58 | | 2,40 | 6,19 | | | |
| | | 1 | 1,81 | | 2,40 | 4,34 | | | |
| | Total partida 01.14 | | | | | | 25,23 | 11,90 | 300,24 |
| 01.15 | m. LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO | | | | | | | | |
| 1.15 | Levantado de capialzados y demás elementos de persianas o cierres enrollables, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. | | | | | | | | |
| E01DKM050 | | | | | | | | | |
| | ventanas | 1 | 1,92 | | | 1,92 | | | |
| | | 1 | 1,93 | | | 1,93 | | | |
| | | 1 | 1,22 | | | 1,22 | | | |
| | | 1 | 1,20 | | | 1,20 | | | |
| | | 1 | 1,22 | | | 1,22 | | | |
| | | 1 | 1,20 | | | 1,20 | | | |
| | puerta | 1 | 0,80 | | | 0,80 | | | |
| | Total partida 01.15 | | | | | | 9,49 | 12,12 | 115,02 |
| 01.16 | m. LEVANTADO DE PERSIANAS | | | | | | | | |
| 1.16 | Levantado de persianas de cualquier tipo, incluso elementos de fijación y cuelgue, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. | | | | | | | | |
| E01DKM060 | | | | | | | | | |
| | ventanas | 1 | 1,92 | | 1,38 | 2,65 | | | |
| | | 1 | 1,93 | | 1,38 | 2,66 | | | |
| | | 1 | 1,22 | | 1,38 | 1,68 | | | |
| | | 1 | 1,20 | | 1,42 | 1,70 | | | |
| | | 1 | 1,22 | | 1,38 | 1,68 | | | |
| | | 1 | 1,22 | | 1,23 | 1,50 | | | |
| | puerta | 1 | 0,80 | | 2,30 | 1,84 | | | |
| | Total partida 01.16 | | | | | | 13,71 | 12,12 | 166,17 |

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | REFORMA PISO | Pág.: 1 |
| | MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Ref.: promyp1 |
| | DEMOLICIONES | Fec.: |

| Nº Orden | Descripción de las unidades de obra | Uds. | Longitud | Latitud | Altura | Subtotal | Medición | Precio | Importe |
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|

01.17 m2 LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO

1.17 Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes, sin incluir la base soporte, incluido limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

E01DKW030

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|------|--|--|------|------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| | 1 | 1,00 | | | 1,80 | 1,80 | | | | |
| Total partida 01.17 | | | | | | | 1,80 | | 13,39 | 24,10 |

01.18 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO

1.18 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

E01DPP020

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|------|--|--|------|--|--|--|
| Cocina | 1 | 3,34 | 2,71 | | | 9,05 | | | |
| | 1 | 1,25 | 1,00 | | | 1,25 | | | |
| | 1 | 1,25 | 1,52 | | | 1,90 | | | |
| C Baño | 1 | 4,80 | | | | 4,80 | | | |
| Dorm serv | 1 | 2,73 | 2,58 | | | 7,04 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Total partida 01.18 | | | | | | | 24,04 | | 10,91 | 262,28 |
|----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|

01.19 m2 LEVANT.PAV.PEGADOS MADERA MAN.

1.19 Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios manuales sin incluir la base soporte, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

E01DPP070

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|------|--|------|-------|--|--|--|
| Salón | 1 | 4,58 | 3,46 | | | 15,85 | | | |
| Hall | 1 | 2,07 | 2,76 | | | 5,71 | | | |
| Distribuidor | 1 | 3,19 | | | | 3,19 | | | |
| Dorm Ppal | 1 | 11,20 | | | | 11,20 | | | |
| Dorm 1 | 1 | 3,15 | 2,56 | | | 8,06 | | | |
| Dorm 2 | 1 | 4,06 | 2,94 | | | 11,94 | | | |
| Dorm serv | 2 | 2,73 | | | 2,67 | 14,58 | | | |
| | 2 | 2,58 | | | 2,67 | 13,78 | | | |
| | 1 | 2,73 | 2,58 | | | 7,04 | | | |
| | 1 | 1,25 | | | 2,67 | 3,34 | | | |
| | 1 | 1,00 | | | 2,67 | 2,67 | | | |
| | 1 | 1,25 | 1,00 | | | 1,25 | | | |
| aseo | 1 | 1,52 | 1,25 | | | 1,90 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|--|--|--|--|---------------|--------------|-------------|---------------------|
| Total partida 01.19 | | | | | | | 100,51 | | 7,44 | 747,79 |
|----------------------------|-------|--|--|--|--|--|---------------|--------------|-------------|---------------------|

01.20 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

1.20 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

E01DWW060

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|--|--|--|--------|---------------|--------------|-------------|---------------------|
| | 1 | 125,00 | | | | 125,00 | | | | |
| Total partida 01.20 | | | | | | | 125,00 | | 2,62 | 327,50 |

01.21 m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.EN SACOS

1.21 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.

E01DTC030

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Total partida 01.21 | | | | | | | 32,00 | | 44,38 | 1.420,16 |
|----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------|

01.22 ud ALQ. CONTENEDOR 6 m3.

1.22 Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

E01DTW060

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|--|--|--|--|-------------|--------------|---------------|---------------------|
| Total partida 01.22 | | | | | | | 4,00 | | 210,00 | 840,00 |
|----------------------------|-------|--|--|--|--|--|-------------|--------------|---------------|---------------------|

Total capítulo 01 10.444,02

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | REFORMA PISO | Pág.: 1 |
| | MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Ref.: promyp1 |
| | DEMOLICIONES | Fec.: |

| Nº Orden | Descripción de las unidades de obra | Uds. | Longitud | Latitud | Altura | Subtotal | Medición | Precio | Importe |
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|

02 ALBAÑILERIA

02.01 m2 TABIQUE SENCILLO (19+34+19) E=72mm./600

2.1
E07TYM010
Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por cada cara una placa de 19 mm. de espesor con un ancho total de 72 mm., sin aislamiento. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|--|--|------|------|--|--|--|
| Salón-Dorm 2 | 1 | 0,85 | | | 2,67 | 2,27 | | | |
| | 1 | 3,35 | | | 2,67 | 8,94 | | | |
| | 2 | 0,60 | | | 2,67 | 3,20 | | | |
| | 1 | 2,31 | | | 2,67 | 6,17 | | | |
| | 1 | 1,52 | | | 2,67 | 4,06 | | | |
| | 1 | 1,42 | | | 2,67 | 3,79 | | | |
| | 1 | 2,76 | | | 2,67 | 7,37 | | | |

Total partida 02.01 35,80 57,87 2.071,75

02.02 m2 TAB.MULT.(2x13+70+2x13)+P.ARENA 60/55dBA

2.2
E07TYN260
Tabique múltiple divisorio autoportante, con aislamiento acústico de 55 dBA, formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor, con un ancho total de 122 mm., con la instalación del panel arena 60 en el interior del tabique. l/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|--|--|------|------|--|--|--|
| | 2 | 0,60 | | | 2,67 | 3,20 | | | |
| | 1 | 2,31 | | | 2,67 | 6,17 | | | |
| | 1 | 1,52 | | | 2,67 | 4,06 | | | |

Total partida 02.02 13,43 60,04 806,34

02.03 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

2.3
E08PEM010
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, garniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|--|--|--|-------|--|--|--|
| Repasos de tabiquerías | 1 | 30,00 | | | | 30,00 | | | |
|------------------------|---|-------|--|--|--|-------|--|--|--|

Total partida 02.03 30,00 9,80 294,00

02.04 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER.

2.4
E08PFM010
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|--|--|------|-------|--|--|--|
| Trasdosados C Húmedos | | | | | | | | | |
| Cocina | 1 | 5,39 | | | 2,67 | 14,39 | | | |
| | 1 | 2,58 | | | 2,67 | 6,89 | | | |
| C Baño | 1 | 2,45 | | | 2,67 | 6,54 | | | |
| | 1 | 1,10 | | | 2,67 | 2,94 | | | |
| | 1 | 0,60 | | | 2,67 | 1,60 | | | |

Total partida 02.04 32,36 12,84 415,50

02.05 m2 FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13

2.5
E08TAK010
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilera U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

| | | | | | | | | | |
|---------|---|------|------|--|--|-------|--|--|--|
| Cocina | 1 | 5,39 | 2,71 | | | 14,61 | | | |
| C Baños | 1 | 2,50 | 1,10 | | | 2,75 | | | |
| | 1 | 2,32 | 1,24 | | | 2,88 | | | |

Total partida 02.05 20,24 23,33 472,20

02.06 m. FOSA-MOLDURA ESCAYOLA 5x5 cm.

2.6
E08TAW010
Moldura perimetral o foseado de escayola de 5x5 cm., recibida con pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTC, medida en su longitud.

| | | | | | | | | | |
|-------|---|------|--|--|--|-------|--|--|--|
| Salón | 2 | 6,04 | | | | 12,08 | | | |
| | 2 | 4,48 | | | | 8,96 | | | |

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | REFORMA PISO | Pág.: 1 |
| | MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Ref.: promyp1 |
| | DEMOLICIONES | Fec.: |

| Nº Orden | Descripción de las unidades de obra | Uds. | Longitud | Latitud | Altura | Subtotal | Medición | Precio | Importe |
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|

| | | | | | | | | | |
|---------|---|------|--|--|--|------|--|--|--|
| Hall | 2 | 2,70 | | | | 5,40 | | | |
| | 2 | 1,37 | | | | 2,74 | | | |
| Distrib | 2 | 1,41 | | | | 2,82 | | | |
| | 2 | 1,15 | | | | 2,30 | | | |

Total partida 02.06 34,30 7,84 268,91

02.07 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO

2.7
E07RC010 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.

| | | | | | | | | | |
|----------|---|------|--|--|------|------|--|--|--|
| Puertas | 4 | 0,82 | | | 2,10 | 6,89 | | | |
| | 1 | 1,37 | | | 2,10 | 2,88 | | | |
| | 3 | 0,72 | | | 2,10 | 4,54 | | | |
| Armarios | 1 | 0,80 | | | 2,30 | 1,84 | | | |
| | 1 | 1,37 | | | 2,30 | 3,15 | | | |
| | 1 | 1,94 | | | 2,30 | 4,46 | | | |
| | 1 | 2,15 | | | 2,30 | 4,95 | | | |
| | 1 | 2,58 | | | 2,30 | 5,93 | | | |

Total partida 02.07 34,64 18,00 623,52

02.08 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.

2.8
E07RC035 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|------|------|--|------|------|------|--|--|
| ventanas | 1 | 1,92 | | | 1,38 | 2,65 | | | |
| | 1 | 1,93 | | | 1,38 | 2,66 | | | |
| | 1 | 1,22 | | | 1,38 | 1,68 | | | |
| | 1 | 1,20 | | | 1,42 | 1,70 | | | |
| | 1 | 1,22 | | | 1,38 | 1,68 | | | |
| | 1 | 1,20 | | | 1,32 | 1,58 | | | |
| | 1 | 0,47 | | | 0,58 | 0,27 | | | |
| | 1 | 1,22 | | | 1,23 | 1,50 | | | |
| | 1 | 0,80 | | | 2,30 | 1,84 | | | |
| | puerta | 1 | 0,80 | | | 2,30 | 1,84 | | |

Total partida 02.08 15,56 16,64 258,92

02.09 ud RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.

2.9
E07RS030 Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|------|--|--|--|
| | 2 | | | | | 2,00 | | | |
|--|---|--|--|--|--|------|--|--|--|

Total partida 02.09 2,00 75,00 150,00

02.10 ud AYUDAS ALBAÑ. VIVIENDA MULTIFAM.

2.10
E07WA110 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, gas y telecomunicaciones por vivienda multifamiliar o en bloque, (considerando una recusión media por vivienda de 3 dormitorios y 2 baños), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones). Medido por unidad de vivienda.

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|------|--|--|--|
| | 1 | | | | | 1,00 | | | |
|--|---|--|--|--|--|------|--|--|--|

Total partida 02.10 1,00 1.568,00 1.568,00

Total capítulo 02 6.929,14

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | REFORMA PISO | Pág.: 1 |
| | MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Ref.: promyp1 |
| | DEMOLICIONES | Fec.: |

| Nº Orden | Descripción de las unidades de obra | Uds. | Longitud | Latitud | Altura | Subtotal | Medición | Precio | Importe |
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|

03 CARPINTERIA DE MADERA

03.01 ud P.PASO P.RECTO PARA LACAR

3.1
E13EPW010 Puerta de paso ciega normalizada para lacar con tablero plafonado recto, tipo sandwich, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados y manivelas de acero inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

| | | | | |
|---------------------|------|--------|----------|--|
| 6 | 6,00 | | | |
| Total partida 03.01 | 6,00 | 293,15 | 1.758,90 | |

03.02 ud P.P.6 VID.PLAFON RECTO P/LACAR

3.2
E13EWW010 Puerta de paso vidriera normalizada, de 6 cristales, para lacar, con tablero plafonado recto, sistema sandwich, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados y manivelas de aluminio, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

| | | | | |
|---------------------|------|--------|--------|--|
| 1 | 1,00 | | | |
| Total partida 03.02 | 1,00 | 318,90 | 318,90 | |

03.03 ud P.P.CORR.1H. PLAFÓN RECTO P/LACAR

3.3
E13EZW010 Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, con tablero plafonado recto tipo sandwich, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados y manetas de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.

| | | | | |
|---------------------|------|--------|--------|--|
| 1 | 1,00 | | | |
| Total partida 03.03 | 1,00 | 657,00 | 657,00 | |

03.04 m2 FTE.ARM.CORR.PLAF. RECTO P/LACAR

3.4
E13MCW010 Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros con tablero plafón recto de 16 mm. para lacar, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento, y tiradores de cazoleta, montado y con p.p. de medios auxiliares.

| | | | | |
|----------|---|------|------|------|
| Armarios | 1 | 0,80 | 2,30 | 1,84 |
| | 1 | 1,37 | 2,30 | 3,15 |
| | 1 | 1,94 | 2,30 | 4,46 |
| | 1 | 2,15 | 2,30 | 4,95 |
| | 1 | 2,58 | 2,30 | 5,93 |

| | | | | |
|---------------------|-------|--------|----------|--|
| Total partida 03.04 | 20,33 | 178,44 | 3.627,69 | |
|---------------------|-------|--------|----------|--|

03.05 m2 FORRADO INTERIOR ARM.

3.5
E13MF040 Forrado interior de armario empotrado con maletero, con tableros plastificados en blanco de 10 mm. de espesor, en las paredes y en la separación entre el armario y el maletero, con cajonera de 3 cajones y zapatero de melamina blanca y con barra niquelada con soportes en el interior, montado y con p.p. de medios auxiliares. Medido según frente de armario.

| | | | | |
|----------|---|------|------|------|
| Armarios | 1 | 0,80 | 2,30 | 1,84 |
| | 1 | 1,37 | 2,30 | 3,15 |
| | 1 | 1,94 | 2,30 | 4,46 |
| | 1 | 2,15 | 2,30 | 4,95 |
| | 1 | 2,58 | 2,30 | 5,93 |

| | | | | |
|---------------------|-------|--------|----------|--|
| Total partida 03.05 | 20,33 | 156,00 | 3.171,48 | |
|---------------------|-------|--------|----------|--|

| | | | | |
|-------------------|----------|--|--|--|
| Total capítulo 03 | 9.533,97 | | | |
|-------------------|----------|--|--|--|

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | REFORMA PISO | Pág.: 1 |
| | MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Ref.: promyp1 |
| | DEMOLICIONES | Fec.: |

| Nº Orden | Descripción de las unidades de obra | Uds. | Longitud | Latitud | Altura | Subtotal | Medición | Precio | Importe |
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|

04 SOLADOS Y ALICATADOS

04.01 m2 SOL. GRES 31x31cm. C/MORTERO

4.1
E11EPG021
Solado de gres prensado en seco (Bila-Bib s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x31cm. color suave, para tránsito medio, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR, medido en superficie realmente ejecutada.

| | | | | |
|--------|---|------|------|-------|
| Cocina | 1 | 5,39 | 2,71 | 14,61 |
| C Baño | 1 | 2,50 | 1,12 | 2,80 |
| | 1 | 2,32 | 1,24 | 2,88 |

Total partida 04.01 20,29 32,43 658,00

04.02 m2 MATERIAL CERAMICO SUELO GRES

4.2
E11EPG301
Suministro a pie de obra de baldosa de gres de PVP 20 €/M2, incluso subida de materiales a obra, cortes e ingleses o cantonera de PVC. Incluido 10% de pérdidas y roturas

| | | | | |
|---------------|-----|-------|--|-------|
| IDEM ANTERIOR | 1,1 | 20,29 | | 22,32 |
|---------------|-----|-------|--|-------|

Total partida 04.02 22,32 20,00 446,40

04.03 m2 ALIC.AZULEJO 33,3x44,6cm. C/ADH

4.3
E12AC150
Alicatado con azulejo 33,3x44,6 cm. (BIII s/UNE-EN-67), con cenefa incorporada, imitación piedra, recibido con mortero cola porcelánico, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

| | | | | |
|--------|---|------|------|-------|
| Cocina | 2 | 5,39 | 2,40 | 25,87 |
| | 2 | 2,71 | 2,40 | 13,01 |
| C Baño | 2 | 2,50 | 2,40 | 12,00 |
| | 2 | 1,12 | 2,40 | 5,38 |
| | 2 | 2,32 | 2,40 | 11,14 |
| | 2 | 1,24 | 2,40 | 5,95 |

Total partida 04.03 73,35 43,11 3.162,12

04.04 m2 AZULEJO DE BAÑOS Y COCINAS

4.4
E12AP511
Suministro a pie de obra de azulejo de paredes de baño o cocina de PVP 20€/M2., incluso subida de materiales a obra, cortes e ingleses o cantoneras de PVC. Incluido 15% de pérdidas y roturas.

| | | | | |
|---------------|------|-------|--|-------|
| IDEM ANTERIOR | 1,15 | 73,35 | | 84,35 |
|---------------|------|-------|--|-------|

Total partida 04.04 84,35 20,00 1.687,00

04.05 m. ENCIMERA MÁRMOL CREMA MARFIL e=2cm

4.5
E12PNM010
Encimera de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/anchajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).

| | | | | |
|--|---|------|--|------|
| | 1 | 1,00 | | 1,00 |
|--|---|------|--|------|

Total partida 04.05 1,00 279,87 279,87

04.06 m2 PAV. TARIMA FLOTANTE HAYA

4.6
E11RMC020
Pavimento flotante haya de 1250x188x12 mm., tabla compuesta por cara superior de madera natural de haya de 2,2 mm. de espesor, capa de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic horizontal, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié macizo de haya y perfiles de terminación, colocado sobre recreado de piso, sin incluir éste, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

| | | | | |
|-----------|---|------|------|-------|
| Salón | 1 | 5,97 | 4,58 | 27,34 |
| Dorm 2 | 1 | 3,15 | 3,16 | 9,95 |
| | 1 | 0,72 | 0,52 | 0,37 |
| Dorm Ppal | 1 | 3,59 | 2,97 | 10,66 |
| | 1 | 0,97 | 0,58 | 0,56 |
| Distr | 1 | 1,41 | 1,15 | 1,62 |
| Hall | 1 | 2,76 | 1,37 | 3,78 |
| Despacho | 1 | 2,73 | 2,58 | 7,04 |

Total partida 04.06 61,32 40,47 2.481,62

Total capítulo 04 8.715,01

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | REFORMA PISO | Pág.: 1 |
| | MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Ref.: promyp1 |
| | DEMOLICIONES | Fec.: |

| Nº Orden | Descripción de las unidades de obra | Uds. | Longitud | Latitud | Altura | Subtotal | Medición | Precio | Importe |
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|

05 CARP. ALUMINIO Y VIDRIERIA

05.01 m2 VENT.AL.LC.OSCILO. MONOBLOC <2m2

5.1
E14ALY040
Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, con rotura de puente térmico, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, menores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

| | | | | | | |
|----------|---|------|--|--|------|------|
| ventanas | 1 | 1,22 | | | 1,38 | 1,68 |
| | 1 | 1,20 | | | 1,42 | 1,70 |
| | 1 | 1,22 | | | 1,38 | 1,68 |
| | 1 | 1,20 | | | 1,32 | 1,58 |
| | 1 | 0,47 | | | 0,58 | 0,27 |
| | 1 | 1,22 | | | 1,23 | 1,50 |

Total partida 05.018,41427,08 3.591,74

05.02 m2 VENT.AL.LC.OSCILO. MONOBLOC >2m2

5.2
E14ALY050
Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, con rotura de puente térmico, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, menores de 3 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

| | | | | | | |
|----------|---|------|--|--|------|------|
| ventanas | 1 | 1,92 | | | 1,38 | 2,65 |
| | 1 | 1,93 | | | 1,38 | 2,66 |

Total partida 05.025,31405,00 2.150,55

05.03 ud P.BALC.AL.LB.PRACT. 1H. 70x210cm

5.3
E14ALQ010
Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco de 60 micras, con rotura de puente térmico, de 70x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|------|
| | 1 | | | | | 1,00 |
|--|---|--|--|--|--|------|

Total partida 05.031,00708,00 708,00

05.04 m2 MAMP.AL.LB.20%PRACT.P/ACRIS.100%

5.4
E14ALM010
Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en mamparas para acristalar al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

| | | | | | | |
|--|---|------|--|--|------|------|
| | 1 | 1,10 | | | 1,80 | 1,98 |
| | 1 | 1,24 | | | 1,80 | 2,23 |

Total partida 05.044,21127,95 538,67

Total capítulo 05 6.988,96

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | REFORMA PISO | Pág.: 1 |
| | MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Ref.: promyp1 |
| | DEMOLICIONES | Fec.: |

| Nº Orden | Descripción de las unidades de obra | Uds. | Longitud | Latitud | Altura | Subtotal | Medición | Precio | Importe |
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|

06 FONTANERIA Y AP SANITARIOS

06.01 ud INS.POL. UPONOR WIRSBO-PEX BAÑO

6.1
E20XER020
Instalación de fontanería para un baño dotado de lavabo, inodoro y plato de ducha realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para las redes de agua fría y caliente utilizando el sistema Uponor Quick & Easy de colectores y con tuberías de PVC serie, B UNE-EN-1453, para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, incluso p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5.

| | | | | |
|---------------------|------|--------|----------|--|
| 2 | 2,00 | | | |
| Total partida 06.01 | 2,00 | 630,00 | 1.260,00 | |

06.02 ud INS.POL. UPONOR WIRSBO-PEX COCINA

6.2
E20XER030
Instalación de fontanería para una cocina dotándola con tomas para fregadero, lavadora y lavavajillas realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para las redes de agua fría y caliente utilizando el sistema Uponor Quick & Easy de colectores y con tuberías de PVC serie C, UNE-EN-1453, para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm., terminada y sin aparatos. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5.

| | | | | |
|---------------------|------|--------|--------|--|
| 1 | 1,00 | | | |
| Total partida 06.02 | 1,00 | 820,00 | 820,00 | |

06.03 ud P.DUCHA CHAPA 80x80x6,5 COL. 1,9 mm.

6.3
E21ADC010
Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x80x6,5 cm. de 1,9 mm., en color, modelo Sena de Metalibérica, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.

| | | | | |
|---------------------|------|--------|--------|--|
| 2 | 2,00 | | | |
| Total partida 06.03 | 2,00 | 187,47 | 374,94 | |

06.04 ud COLUMNA DUCHA TURQUESA-3

6.4
E21ADU010
Columna de ducha modelo Turquesa-3 de Metalibérica para colocar frontal sobre pared plana o en la esquina 90º con hidromasaje, ducha teléfono y caño llenado de bañera; en blanco, equipada de serie con grifería cromada, 6 inyectores de 5 salidas orientables incluso p.p. de medios auxiliares, instalada y funcionando.

| | | | | |
|---------------------|------|--------|----------|--|
| 2 | 2,00 | | | |
| Total partida 06.04 | 2,00 | 597,16 | 1.194,32 | |

06.05 ud LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA COL.

6.5
E21ALA050
Lavabo de porcelana vitrificada en color de 70x56 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalados y funcionando.

| | | | | |
|---------------------|------|--------|--------|--|
| 1 | 1,00 | | | |
| Total partida 06.05 | 1,00 | 238,47 | 238,47 | |

06.06 ud LAV.60x47 S.MED.COL.G.MMDO.

6.6
E21ALE040
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 60x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalados y funcionando.

| | | | | |
|---------------------|------|--------|--------|--|
| 1 | 1,00 | | | |
| Total partida 06.06 | 1,00 | 168,37 | 168,37 | |

06.07 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.MEDIA COL.

6.7
E21ANB040
Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie media, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

| | | | | |
|---|------|--|--|--|
| 2 | 2,00 | | | |
|---|------|--|--|--|

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | REFORMA PISO | Pág.: 1 |
| | MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Ref.: promyp1 |
| | DEMOLICIONES | Fec.: |

| Nº Orden | Descripción de las unidades de obra | Uds. | Longitud | Latitud | Altura | Subtotal | Medición | Precio | Importe |
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|

Total partida 06.07 2,00 296,47 592,94

06.08 ud INSTALACION PUNTO DE RADIADOR

6.8
E22NTC052

Total partida 06.08 8,00 175,00 1.400,00

06.09 m RED DE DISTRIBUCION DE CALEFACCION

6.9
E22NTC051

Total partida 06.09 75,00 18,43 1.382,25

06.10 ud ELEM.ALUMI.INY.h=60 142 kcal/h

6.10
E22SEL020

Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=57 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 142 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques.

| | | | |
|-----------|---|-------|-------|
| Cocina | 1 | 12,00 | 12,00 |
| Salón | 2 | 12,00 | 24,00 |
| Dorm 2 | 1 | 10,00 | 10,00 |
| Dorm Ppal | 1 | 12,00 | 12,00 |
| Hall | 1 | 6,00 | 6,00 |
| Despacho | 1 | 8,00 | 8,00 |

Total partida 06.10 72,00 21,00 1.512,00

06.11 ud RADIADOR TOALLERO BIASE MISTRAL DRBC 28/500

6.11
E22SER030

Radiador toallero tubular de acero Biasi, modelo Mistral DRBC 28/500 de 640 kcal/h de potencia útil, conforme a la norma EN 442 y con los requisitos de la directiva de productos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. Se suministran con válvula purgador de 1/2 cromada, soportes para fijación a pared y tapón ciego cromado. Incluye p.p. llave escuadra TD para soldar 12x3/8", detentor TD para soldar 12x3/8" y reducciones. Dimensiones 1.195 mm. altura y 500 mm. de ancho. Color blanco RAL 9010. Totalmente instalado sobre soportes.

Total partida 06.11 2 2,00 210,00 420,00

Total capítulo 06 9.363,29

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | REFORMA PISO | Pág.: 1 |
| | MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Ref.: promyp1 |
| | DEMOLICIONES | Fec.: |

| Nº Orden | Descripción de las unidades de obra | Uds. | Longitud | Latitud | Altura | Subtotal | Medición | Precio | Importe |
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|

07 ELECTRICIDAD

07.01 ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.

7.1
E17CBL020
Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para calefacción, aire acondicionado, secadora y gestión de usuarios. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|-------|--------|-------|--------|--|--|--|
| | 1 | | | | | 1,00 | | | |
| Total partida 07.01 | | 1,00 | | 377,09 | | 377,09 | | | |

07.02 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.

7.2
E17CC010
Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|------|-------|--------|--|--|--|
| | 2 | 15,00 | | | | 30,00 | | | |
| Total partida 07.02 | | 30,00 | | 6,66 | | 199,80 | | | |

07.03 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.

7.3
E17CC020
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|------|-------|--------|--|--|--|
| | 3 | 20,00 | | | | 60,00 | | | |
| Total partida 07.03 | | 60,00 | | 7,24 | | 434,40 | | | |

07.04 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.

7.4
E17CC030
Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|------|-------|--------|--|--|--|
| | 1 | 15,00 | | | | 15,00 | | | |
| Total partida 07.04 | | 15,00 | | 9,44 | | 141,60 | | | |

07.05 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.

7.5
E17CC040
Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|
| | 1 | 15,00 | | | | 15,00 | | | |
| Total partida 07.05 | | 15,00 | | 11,74 | | 176,10 | | | |

07.06 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.

7.6
E17CC050
Circuito calefacción realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|
| | 1 | 15,00 | | | | 15,00 | | | |
| Total partida 07.06 | | 15,00 | | 11,74 | | 176,10 | | | |

07.07 ud P.LUZ SENCILLO SIMÓN 75

7.7
E17MSC010
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 75, instalado.

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|
| | 10 | | | | | 10,00 | | | |
| Total partida 07.07 | | 10,00 | | 37,44 | | 374,40 | | | |

07.08 ud P.LUZ CONMUTADO SIMÓN 75

7.8
E17MSC020
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Simón serie 75, instalado.

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|------|--|--|--|
| | 5 | | | | | 5,00 | | | |
|--|---|--|--|--|--|------|--|--|--|

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | REFORMA PISO | Pág.: 1 |
| | MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Ref.: promyp1 |
| | DEMOLICIONES | Fec.: |

| Nº Orden | Descripción de las unidades de obra | Uds. | Longitud | Latitud | Altura | Subtotal | Medición | Precio | Importe |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|----------|
| | Total partida 07.08 | | | | | | 5,00 | 46,90 | 234,50 |
| 07.09 | ud P.LUZ CRUZAMINT. SIMÓN 75 | | | | | | | | |
| 7.9 E17MSC030 | Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Simón serie 75, instalado. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | Total partida 07.09 | | | | | | 2,00 | 63,43 | 126,86 |
| 07.10 | ud P.DOBLE INTERRUPTOR SIMÓN 75 | | | | | | | | |
| 7.10 E17MSC040 | Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble interruptor Simón serie 75, instalado. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | Total partida 07.10 | | | | | | 2,00 | 53,76 | 107,52 |
| 07.11 | ud P.DOBLE CONMUTAD. SIMÓN 75 | | | | | | | | |
| 7.11 E17MSC050 | Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp 5, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles conmutadores Simón serie 75, instalado. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | Total partida 07.11 | | | | | | 2,00 | 81,64 | 163,28 |
| 07.12 | ud P.PULSADOR TIMBRE SIMÓN 75 | | | | | | | | |
| 7.12 E17MSC060 | Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco Simón serie 75 y zumbador, instalado. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | Total partida 07.12 | | | | | | 1,00 | 60,09 | 60,09 |
| 07.13 | ud B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 75 | | | | | | | | |
| 7.13 E17MSC090 | Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+I.) Simón serie 75, instalada. | | | | | | | | |
| | | 30 | | | | 30,00 | | | |
| | Total partida 07.13 | | | | | | 30,00 | 40,90 | 1.227,00 |
| 07.14 | ud TOMA TELÉFONO SIMÓN 75 | | | | | | | | |
| 7.14 E17MSC100 | Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con marco Simón serie 75, instalada. | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | 5,00 | | | |
| | Total partida 07.14 | | | | | | 5,00 | 38,94 | 194,70 |
| 07.15 | ud TOMA TV/SAT SIMÓN 75 | | | | | | | | |
| 7.15 E17MSC110 | Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma TV/SAT Simón serie 75, instalada. | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | 5,00 | | | |
| | Total partida 07.15 | | | | | | 5,00 | 46,77 | 233,85 |
| 07.16 | ud DOWNLIGHT POLICARBONATO 2x26 W.AF | | | | | | | | |
| 7.16 E18IDE140 | Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W./840, D=238 mm., reflector de policarbonato vaporizado metalizado y difusor prismático, con 2 lámparas y equipo eléctrico, grado de protección IP20 clase II. Instalado incluyendo replanteo y conexionado. | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | Total partida 07.16 | | | | | | 5,00 | 75,00 | 375,00 |

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | REFORMA PISO | Pág.: 1 |
| | MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Ref.: promyp1 |
| | DEMOLICIONES | Fec.: |

| Nº Orden | Descripción de las unidades de obra | Uds. | Longitud | Latitud | Altura | Subtotal | Medición | Precio | Importe |
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|

Total capítulo 07 4.602,29

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | REFORMA PISO | Pág.: 1 |
| | MEDICIONES Y PRESUPUESTO | Ref.: promyp1 |
| | DEMOLICIONES | Fec.: |

| Nº Orden | Descripción de las unidades de obra | Uds. | Longitud | Latitud | Altura | Subtotal | Medición | Precio | Importe |
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|
|----------|-------------------------------------|------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|---------|

08 PINTURA

08.01 m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR

8.1 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.
E27EPA020

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|--|--|--|---------------|-------------|-----------------|--|
| | 1 | 380,00 | | | | 380,00 | | | |
| Total partida 08.01 | | | | | | 380,00 | 6,48 | 2.462,40 | |

08.02 m2 LACADO SATINADO

8.2 Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación satinada, sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca satinada.
E27ML040

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|--|--|------|--------------|--------------|-----------------|--|
| | 16 | 0,82 | | | 2,10 | 27,55 | | | |
| | 2 | 20,33 | | | | 40,66 | | | |
| Total partida 08.02 | | | | | | 68,21 | 23,00 | 1.568,83 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| Total capítulo 08 | | | | | | | | | 4.031,23 |
| Total presupuesto | | | | | | | | | 60.607,91 |